

## PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

Iskop zemlje vrši se ručno ili strojno. Kategorija terena je određena prethodnim sondiranjem. Ukoliko ne postoje podaci do konačnog ustanovljenja u račun će se uzimati postotak za pojedinu kategoriju, prema već izvedenim obližnjim objektima ili na temelju pretpostavki. Svi radovi na izgradnji objekta moraju se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Prije početka zemljanih radova treba teren očistiti od šiblja, stabala, te privremenih objekata. Radove na rušenju privremenih ili stalnih objekata treba posebno obračunati. U jediničnu cijenu uključena su eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode. Eventualno crpljenje podzemne vode nije uračunato u jediničnu cijenu. Iskopana zemlja nakon izrade temelja i temeljnih zidova će se upotrebiti za nasipanje.

Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremenu deponiju u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova u dogovoru s nadzornom službom.

Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu. Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati.

Način obračunavanja otkopa ili iskopa po m<sup>3</sup> na osnovu profila snimljenog prije i poslije iskopa. Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, te uklanjanje otpadnog materijala sa gradilišta, što se ne plaća posebno.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- čitav rad, materijal i druge troškove
- dovoz, otpremu i premještanje strojeva
- troškove zaštite pri radu

NAPOMENA:

Potrebno je prije nasipanja tampona ishoditi potvrdu od strane nadzora i geomehaničara (tehnologa) da je nasuti materijal zbijen na traženu / projektiranu nosivost

Broj stavke	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (KN)	Ukupni iznos (KN)
1.	Čišćenje dijela parcele od raznog raslinja (stabala, grmlja), otpadaka i skidanje prvog trošnog sloja zemlje i humusa. Debljina skidanja cca 10 cm. Cijenom obuhvatiti odvoz na gradsku deponiju do 15 km. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> tretiranog terena.	m <sup>2</sup>	100,00		
2.	Rušenje ogradnog zida starog dijela groblja s istočne strane do cca 20 cm ispod nivoa kote terena groblja. Cijenom obuhvatiti rušenje, utovar i odvoz na najbliže reciklažno dvorište građevinskog materijala do 4 km. Obračun se vrši po m <sup>3</sup> materijala.	m <sup>3</sup>	30,00		

3. Strojni široki iskop terena za građevinsku jamu (za izgradnju grobnica) maksimalne dubine do cca 2,20m i minimalno cca 90 cm šire sa svih strana od planirane površine za izgradnju grobnica. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Iskop izvršiti u okviru dimenzija predviđenih projektom. Materijal deponirati unutar kruga gradilišta na udaljenosti do 100 m, jer će se dio zdravog materijala koristiti za nasipavanje. Obračun po m3 otkopanog iskopa u sraslom stanju.
- m3      1.680,00
4. Dodatak za crpljenja atmosferskih i podzemnih voda iz temeljne jame u tijeku izvođenja radova. Obračun po satu rada pumpe.
- sati      1,00
5. Nasipavanje sa zbijanjem krupnog šljunka na geotekstilu u debljini 20cm u građevinske jame u kojima će se graditi grobnice. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala i geotekstila. U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transporti, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do potrebne zbijenosti. Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
- m3      110,00

**UKUPNO PRIPREMNIH I ZEMLJANIH RADOVA:** **kn**

PDV (25%): kn

**SVEUKUPNO:** **kn**

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime, svojstvo ovlaštene osobe ponuditelja

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja, ovjera